Nº	LOCAL / ÍTEMS	CUBIERTA	PISO	ZÓCALOS	REVESTIMIENTO	CIELORRASO	CARPINTERÍA	CALEFACCIÓN	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ILUMINACIÓN	INTERNET	INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO	INSTALACIONES SANITARIAS	LUZ SALIDA Y EMERGENCIA	PINTURA	INSTALACIÓN DE GAS	OBSERVACIONES
1.000	**MINI-SUM-VIDEOCONFERENCIAS**	Chapa Zinc C25, sobre estructura metálica, con tratamiento anticondensante con poliuretano expandido.	Porcelanato primera calidad, London Greige 61R, marca Cerro Negro, de 061x 061m, o calidad similar, previa aprobación de la Inspección.	Ídem piso a colocar. H:0,08 m	--	Placa de yeso desmontable de 0,60m x 0,60m, con ajuste perimetral de placa de yeso con junta tomada.	Interior: puerta placa enchapada en cedro con marco de aluminio blanco y vidrio fijo, s/ detalle. Exterior: ventanas corredizas de aluminio blanco, c/ cortina de enrollar de pvc reforzada y mosquiteros, s/ Plano. Los vidrios deberán ser laminados de seguridad.	Calefactor TB, de primera marca, según planos y especificaciones.	Distribución según Plano.	Luminaria led panel cuadrado 45 w, para cielorraso desmontable 600 x 600 mm, Lumenac o calidad equivalente, según especificaciones.	Distribución de bocas, según Plano.	Provisión y distribución de detectores de humo, según especificación.	--	Iluminacion de emergencia, según plano.	Según PByCP	Provisión y distribución de instalación, y provisión e instalación de artefactos, según especificaciones.	Provisión y colocación de pizarrón y pantalla de proyección, según detalle. Boca y canalización para colocación de proyector, según planos.
2.000	**GABINETE DE AGRIMENSURA**	Chapa Zinc C25, sobre estructura metálica, con tratamiento anticondensante con poliuretano expandido.	Porcelanato primera calidad, London Greige 61R, marca Cerro Negro, de 061x 061m, o calidad similar, previa aprobación de la Inspección.	Ídem piso a colocar. H:0,08 m	--	Placa de yeso desmontable de 0,60m x 0,60m, con ajuste perimetral de placa de yeso con junta tomada.	Interior: puerta placa enchapada en cedro con marco de aluminio blanco y vidrio fijo, s/ detalle. Exterior: ventanas corredizas de aluminio blanco, c/ cortina de enrollar de pvc reforzada y mosquiteros, s/ Plano. Los vidrios deberán ser laminados de seguridad.	Calefacto TB, de primera marca, según planos y especificaciones.	Distribución según Plano.	Luminaria led panel cuadrado 45 w, para cielorraso desmontable 600 x 600 mm, Lumenac o calidad equivalente, según especificaciones.	Distribución de bocas, según Plano.	Provisión y distribución de tipo de Matafuegos y detectores de humo, según especificación.	--	Iluminacion de emergencia, según plano.	Según PByCP	Provisión y distribución de instalación, y provisión e instalación de artefactos, según especificaciones.	Provisión y colocación de pizarrón y pantalla de proyección, según detalle. Boca y canalización para colocación de proyector, según planos. Provisión y colocación de guardacanto en escalón de solado, según detalle.
3.000	**BAÑO ACCESIBLE**	Chapa Zinc C25, sobre estructura metálica, con tratamiento anticondensante con poliuretano expandido.	Porcelanato primera calidad, London Greige 61R, marca Cerro Negro, de 061x 061m, o calidad similar, previa aprobación de la Inspección.	--	Positano brillante, de 0,45m x 0,45m, de 1º calidad, marca Cerro Negro, o calidad similar, previa aprobación de la Inspección.	Placa de yeso desmontable de 0,60m x 0,60m, con ajuste perimetral de placa de yeso con junta tomada.	Interior: puerta corrediza, embutida, enchapada en cedro con marco de aluminio blanco , s/detalle.	--	Distribución según Plano.	Luminaria led panel cuadrado 45 w, para cielorraso desmontable 600 x 600 mm, Lumenac o calidad equivalente, según especificaciones.	--	--	Desagüe Cloacal y provisión de agua fría, según planos y especificaciones.	Iluminacion de emergencia, según plano.	Según PByCP	--	Provisión y colocación de artefactos sanitarios y barrales rebatibles y fijos, marca Ferrum, línea Espacio, o calidad equivalente, según especificaciones y normativa vigente. Provisión y colocación de grifería automática FV Pressmatic, o similar de calidad equivalente, con manija accesible, espejo, secamanos, dispenser de jabón y accesorios, según detalle. Señalización de baños en puertas. Todo debe ser de 1º calidad.
4.000	**BAÑOS**	Chapa Zinc C25, sobre estructura metálica, con tratamiento anticondensante con poliuretano expandido.	Porcelanato primera calidad, London Greige 61R, marca Cerro Negro, de 061x 061m, o calidad similar, previa aprobación de la Inspección.	--	Positano brillante, de 0,45m x 0,45m, de 1º calidad, marca Cerro Negro, o calidad similar, previa aprobación de la Inspección.	Placa de yeso desmontable de 0,60m x 0,60m, con ajuste perimetral de placa de yeso con junta tomada.	Interior: puerta placa enchapada en cedro con marco de aluminio blanco,, s/ detalle. Exterior: ventanas con brazo de empuje, de aluminio blanco, con vidrio laminado de seguridad, esmerilado, s/ Plano.	--	Distribución según Plano.	Luminaria led panel cuadrado 45 w, para cielorraso desmontable 600 x 600 mm, Lumenac o calidad equivalente, según especificaciones.	--	--	Desagüe Cloacal y provisión de agua fría, según planos y especificaciones.	Iluminacion de emergencia, según plano.	Según PByCP	--	Provisión y colocación de artefactos sanitarios, marca Ferrum, línea Andina, o calidad equivalente, según especificaciones y normativa vigente. Provisión y colocación de grifería automática FV Ecomatic, o calidad similar, espejo, secamanos, dispenser de jabón y accesorios, según detalle. Señalización de baños en puertas. Todo debe ser de 1º calidad. Provisión y colocación de mesada de granito gris mara según plano.
5.000	**OFICINA**	Chapa Zinc C25, sobre estructura metálica, con tratamiento anticondensante con poliuretano expandido.	Porcelanato primera calidad, London Greige 61R, marca Cerro Negro, o calidad similar, de 061x 061m, previa aprobación de la Inspección.	Ídem piso a colocar. H:0,08 m	--	Placa de yeso desmontable de 0,60m x 0,60m, con ajuste perimetral de placa de yeso con junta tomada.	Interior: puerta placa enchapada en cedro con marco de aluminio blanco y vidrio fijo, s/ detalle. Exterior: ventanas corredizas de aluminio blanco, c/ cortina de enrollar de pvc reforzada, y mosquiteros, s/ Plano. Los vidrios deberán ser laminados de seguridad.	Calefacto TB, de primera marca, según planos y especificaciones.	Distribución según Plano.	Luminaria led panel cuadrado 45 w, para cielorraso desmontable 600 x 600 mm, Lumenac o calidad equivalente, según especificaciones.	Distribución de bocas, según Plano.	Provisión y distribución detectores de humo, según especificación.	--	Iluminacion de emergencia, según plano.	Según PByCP	Provisión y distribución de instalación, y provisión e instalación de artefactos, según especificaciones.	--
6.000	**LABORATORIO METROLOGÍA**	Losa de viguetas, con aislación, según detalle.	Porcelanato primera calidad, London Greige 61R, marca Cerro Negro, de 061x 061m, o calidad similar, previa aprobación de la Inspección.	Ídem piso a colocar. H:0,08 m	--	Placa de yeso desmontable de 0,60m x 0,60m, con ajuste perimetral de placa de yeso con junta tomada.	Interior: puerta placa enchapada en cedro con marco de aluminio blanco y vidrio fijo, s/ detalle. Exterior: ventanas corredizas de aluminio blanco, c/ cortina de enrollar de pvc reforzada, y mosquiteros, s/ Plano. Los vidrios deberán ser laminados de seguridad.	Calefacto TB, de primera marca, según planos y especificaciones.	Distribución según Plano.	Luminaria led panel cuadrado 45 w, para cielorraso desmontable 600 x 600 mm, Lumenac o calidad equivalente, según especificaciones.	2 swiths de 24 bocas, a proveer e instalar sobre rack y con patchera, según especificaciones.Distribución de bocas, según Plano.	Provisión y distribución detectores de humo, según especificación.	--	Iluminacion de emergencia, según plano.	Según PByCP	Provisión y distribución de instalación, y provisión e instalación de artefactos, según especificaciones.	---
7.000	**ESPACIO DE TRABAJO 1**	Chapa Zinc C25, sobre estructura metálica, con tratamiento anticondensante con poliuretano expandido.	Porcelanato primera calidad, London Greige 61R, marca Cerro Negro, de 061x 061m, o calidad similar, previa aprobación de la Inspección.	Ídem piso a colocar. H:0,08 m	--	Placa de yeso desmontable de 0,60m x 0,60m, con ajuste perimetral de placa de yeso con junta tomada.	Interior: puerta placa enchapada en cedro con marco de aluminio blanco y vidrio fijo, s/ detalle. Exterior: ventanas corredizas de aluminio blanco, c/ cortina de enrollar de pvc reforzada, y mosquiteros, s/ Plano. Los vidrios deberán ser laminados de seguridad.	Calefacto TB, de primera marca, según planos y especificaciones.	Distribución según Plano.	Luminaria led panel cuadrado 45 w, para cielorraso desmontable 600 x 600 mm, Lumenac o calidad equivalente, según especificaciones.	Distribución de bocas, según Plano.	Provisión y distribución detectores de humo, según especificación.	--	Iluminacion de emergencia, según plano.	Según PByCP	Provisión y distribución de instalación, y provisión e instalación de artefactos, según especificaciones.	--
8.000	**ESPACIO DE TRABAJO 2**	Chapa Zinc C25, sobre estructura metálica, con tratamiento anticondensante con poliuretano expandido.	Porcelanato primera calidad, London Greige 61R, marca Cerro Negro, de 061x 061m, o calidad similar, previa aprobación de la Inspección.	Ídem piso a colocar. H:0,08 m	--	Placa de yeso desmontable de 0,60m x 0,60m, con ajuste perimetral de placa de yeso con junta tomada.	Interior: puerta placa enchapada en cedro con marco de aluminio blanco y vidrio fijo, s/ detalle. Exterior: ventanas corredizas de aluminio blanco, c/ cortina de enrollar de pvc reforzada, y mosquiteros, s/ Plano. Los vidrios deberán ser laminados de seguridad.	Calefacto TB, de primera marca, según planos y especificaciones.	Distribución según Plano.	Luminaria led panel cuadrado 45 w, para cielorraso desmontable 600 x 600 mm, Lumenac o calidad equivalente, según especificaciones.	Distribución de bocas, según Plano.	Provisión y distrubción de tipo de Matafuegos y detectores de humo, según especificación.	--	Iluminacion de emergencia, según plano.	Según PByCP	Provisión y distribución de instalación, y provisión e instalación de artefactos, según especificaciones.	--
9.000	**INSTRUMENTAL AGRIMENSURA**	Chapa Zinc C25, sobre estructura metálica, con tratamiento anticondensante con poliuretano expandido.	Porcelanato primera calidad, London Greige 61R, marca Cerro Negro, de 061x 061m, o calidad similar, previa aprobación de la Inspección.	Ídem piso a colocar. H:0,08 m	--	Placa de yeso desmontable de 0,60m x 0,60m, con ajuste perimetral de placa de yeso con junta tomada.	Interior: puerta placa enchapada en cedro con marco de aluminio blanco, s/ detalle. Exterior: Rejilla de ventilación superior e inferior de 40x15cm de chapa inyectada.	--	Distribución según Plano.	Luminaria led panel cuadrado 45 w, para cielorraso desmontable 600 x 600 mm, Lumenac o calidad equivalente, según especificaciones.	--	Provisión y distribución detectores de humo, según especificación.	--	Iluminacion de emergencia, según plano.	Según PByCP	--	--
10.000	**OFICINA INSTRUMENTAL AGRIMENSURA**	Chapa Zinc C25, sobre estructura metálica, con tratamiento anticondensante con poliuretano expandido.	Porcelanato primera calidad, London Greige 61R, marca Cerro Negro, de 061x 061m, o calidad similar, previa aprobación de la Inspección.	Ídem piso a colocar. H:0,08 m	--	Placa de yeso desmontable de 0,60m x 0,60m, con ajuste perimetral de placa de yeso con junta tomada.	Interior: puerta placa enchapada en cedro con marco de aluminio blanco y vidrio fijo y ventana corrediza de aluminio blanco. s/ Plano. Los vidrios deberán ser laminados de seguridad.	Calefacto TBU, de primera marca, según planos y especificaciones.	Distribución según Plano.	Luminaria led panel cuadrado 45 w, para cielorraso desmontable 600 x 600 mm, Lumenac o calidad equivalente, según especificaciones.	Distribución de bocas, según Plano.	Provisión y distribución de tipo de Matafuegos y detectores de humo, según especificación.	--	Iluminacion de emergencia, según plano.	Según PByCP	Provisión y distribución de instalación, y provisión e instalación de artefactos, según especificaciones.	--
11.000	**COCINA**	Chapa Zinc C25, sobre estructura metálica, con tratamiento anticondensante con poliuretano expandido.	Porcelanato primera calidad, London Greige 61R, marca Cerro Negro, de 061x 061m, o calidad similar, previa aprobación de la Inspección.	Ídem piso a colocar. H:0,08 m	Positano brillante, de 0,45m x 0,45m, de 1º calidad, marca Cerro Negro, o calidad similar, previa aprobación de la Inspección.	Placa de yeso desmontable de 0,60m x 0,60m, con ajuste perimetral de placa de yeso con junta tomada.	Interior: puerta placa enchapada en cedro con marco de aluminio blanco y vidrio fijo, s/ detalle. Exterior: ventanas corredizas y con vidrio fijo, según corresponda, de aluminio blanco, c/ cortina de enrollar de pvc reforzada, y mosquiteros, s/ Plano. Los vidrios deberán ser laminados de seguridad.	Calefacto TB, de primera marca, según planos y especificaciones.	Distribución según Plano.	Luminaria led panel cuadrado 45 w, para cielorraso desmontable 600 x 600 mm, Lumenac o calidad equivalente, según especificaciones.	--	Provisión y distribución detectores de humo, según especificación.	Desagüe Cloacal y provisión de agua fría y caliente, según planos y especificaciones.	Iluminacion de emergencia, según plano.	Según PByCP	Provisión y distribución de instalación, y provisión e instalación de artefactos, según especificaciones.	Construcción de parrilla, según detalle. Provisión y colocación de termotanque para agua caliente de 1º calidad, según especificaciones. Provisión y colocación de mesada de granito gris mara, con bacha de acero inoxidable de primera calidad, grifería monocomando, marca FV, o calidad similar, según detalle. Construcción de banquina H:5 cm con tabique y ménsulas para mesada. Colocación y provisión de rejillas de ventilación para artefactos de gas, según plano.
12.000	**HALL DE USOS MÚLTIPLES Y CIRCULACIÓN**	Chapa Zinc C25, sobre estructura metálica, con tratamiento anticondensante con poliuretano expandido.	Porcelanato primera calidad, Granito Out Sand, transito alta adherencia marca Cerro Negro, de 0,61 x 0,61m, o calidad similar, previa aprobación de la Inspección.	Ídem piso a colocar. H:0,08 m	--	Placa de yeso desmontable de 0,60m x 0,60m, con ajuste perimetral de placa de yeso con junta tomada.	Exterior: Puerta de dos hojas, de apertura hacia afuera, de aluminio blanco, vidriadas, con barral antipánico, y ventanas corredizas de aluminio blanco, c/ cortina de enrollar de pvc reforzada y mosquiteros, s/ Plano. Los vidrios deberán ser laminados de seguridad.	--	Ubicación de Tablero General, según especificaciones y distribución según Plano.	Luminaria led panel cuadrado 45 w, para cielorraso desmontable 600 x 600 mm, Lumenac o calidad equivalente, según especificaciones.	Dos Platos de wi-fi, a proveer e instalar, según especificaciones. Distribución de bocas, según Plano.	Provisión y distribución de tipo de Matafuegos y detectores de humo, según especificación.	--	Iluminacion y señalizacion de emergencia, según plano.	Según PByCP	Provisión y distribución de instalación, y provisión e instalación de artefactos, según especificaciones.	Provisión y colocación de Perfil Omega en encuentro de solado según detalle.
13.000	**HALL SEMICUBIERTO 1**	Cubierta vidrio templado incolodo de espesor 4mm sobre estructura metálica	Hormigón armado de 0,10m de espesor, pend. transversal 2%, peinado con juntas marcadas alisadas según plano	Hormigón visto de viga de fundación	--	--	--	--	--	Tortuga exterior "Meriza" ø 250mm, o similar, c/lampara led (encendido con celula fotoelectrica exterior), según detalle.	--	--	--	--	Según PByCP	--	Umbrales de granito gris Mara, con estrias antideslizantes, según especificaciones.
14.000	**HALL SEMICUNIERTO 2**	Cubierta vidrio templado incolodo de espesor 4mm sobre estructura metálica	Hormigón armado de 0,10m de espesor, pend. transversal 2%, peinado con juntas marcadas alisadas según plano	Hormigón visto de viga de fundación	--	--	--	--	--	Tortuga exterior "Meriza" ø 250mm, o similar, c/lampara led (encendido con celula fotoelectrica exterior), según detalle.	--	--	--	--	Según PByCP	--	Umbrales de granito gris Mara, con estrias antideslizantes, según especificaciones.
15.000	**VEREDA PERIMETRAL EXTERIOR**	--	Hormigón armado de 0,10m de espesor, pend. transversal 2%, peinado con juntas marcadas alisadas según plano	Hormigón visto de viga de fundación	--	--	--	--	--	Tortuga exterior "Meriza" ø 250mm, o similar, c/lampara led (encendido con celula fotoelectrica exterior), según detalle.	--	--	--	--	Según PByCP	Regulador de gas, según normativa vigente y espacificaciones.	Construcción de hormigón armado peinado con juntas de dilatación cada 3m, según especificaciones. Construcción de gabinete en exterior según norma y plano.
16.000	**ESCALERA**	--	Hormigón visto.		--	--	Reja de hierro, pintada, previo tratamiento antióxido, según detalle.	--	--	Tortuga exterior "Meriza" ø 250mm, o similar, c/lampara led (encendido con celula fotoelectrica exterior), según detalle.	--	--	--	--	Según PByCP	--	"Será de hormigón visto, impermeabilizado con pintura transparente para exterior según especificación. Baranda metálica, con pintura sintética color a definir por la inspección, previo tratamiento antióxido, según detalle.
17.000	**LABORATORIO DE GEODESIA**	--	Porcelanato primera calidad, Granito Out Sand, transito alta adherencia marca Cerro Negro, de 0,61 x 0,61m, o calidad similar, previa aprobación de la Inspección.	Ídem piso a colocar. H:0,08 m	--	--	--	--	Distribución según Plano.	Tortuga exterior "Meriza" ø 250mm, o similar, c/lampara led , según detalle.	--	--	--	--	Según PByCP	--	--

NOTA: TODOS LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LA OBRA, DEBERÁN SE DE PRIMERA CALIDAD. LAS MARCAS Y MODELOS INDICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO, PODRÁN VARIAR EN CASO DE NECESIDAD, DEBIENDO SER REEMPLAZADOS POR MATERIALES DE SIMILAR CARACTERÍSTICA, PREVIA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS Y APROBACIÓN POR PARTE DE LA INSPECCIÓN DE OBRA.

FACULTAD DE INGENIERÍA UNCPBA - OLAVARRIA

CONSEJO PROFESIONAL DE AGRIMENSURA DE LA PROV. DE BUENOS AIRES

EDIFICIO DE INGENIERÍA EN AGRIMENSURA

PLANILLA DE LOCALES

FECHA:	ESCALA:	PLANO:
JUNIO 2023		Anexo B